




แบบบัญชีแสดงรายละเอียดกำหนดราคากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ  
 ประเภท งานคอนกรีต  
 ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสายบัวแดง หมู่ที่ 6  
 สถานที่ดำเนินการ บ้านนายไพพรรณ หนองสาหร่าย ต.ช่องสามหมอ อําเภอลอนสรวรค์ จังหวัดชัยภูมิ  
 ปริมาณงาน กว้าง 3.50 ม. ยาว 154.00 ม.หนา 0.15 ม. คิดเป็นพื้นที่ 539 ตารางเมตร (รูปแบบรายการตาม อปต.กำหนด)  
 ตามแบบมาตรฐาน

รายละเอียดการดำเนินการ (ตามรูปแบบและรายการ) ราคาอ้างอิงจากสำนักงานวิทยชัยภูมิ เดือน กุมภาพันธ์ 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ		ค่า Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด เป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
		ค่าแรง	เป็นเงิน(บาท)			
1	ประเภทงานทาง			1.3074	261,503.89	
	คอนกรีตเสริมเหล็ก	200,018.27				
	เส้นใย					
	ดอกเบี้ยยเงินกู้ 6 %					
	ภาษี					
	ค่าป้ายโครงการ 1 ป้าย					
	รวม				261,503.89	รวมใน Factor F
	ขอใช้งบประมาณ				261,000.00	

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ ลงชื่อ  กรรมการ  
 (นายไพโรจน์ ช่างประไพ) (นายณพรุจ บุตรชาติ)  
 ผอ.กองช่าง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

ลงชื่อ  กรรมการ/เลข  
 (นายภัทรพงศ์ จอภทอง)  
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน


รายการประมาณการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบ ปจ.4 แผ่นที่ 1/1

กว้าง: 3.50 เมตร ยาว 154.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร  
 ลูกรังไหลทางกว้างเฉลี่ย 0.00 เมตร พื้นที่ 539.00 ตารางเมตร -  
 บ/ต.ร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสายบัวแดง หมู่ที่ 6 ประมาณราคาโดย นายไพโรจน์ ข้าประไพ

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคา / หน่วย	รวม	ราคา / หน่วย	รวม		
1	งานวางป่าขุดขนาดกลาง	-	ตร.ม.		-	3.03	-		
2	งานฉีกราคาจรคอนกรีต				-				
	- คอนกรีต ค.2 (240ksc) ลูกบาศก์	80.85	ลบ.ม.	1,829.44	147,910.22	306.00	24,740.10	172,650.32	
	งานปรับระดับทรายรองพื้น	16.00	ลบ.ม.	200.00	3,200	64.00	1,024.00	4,224.00	รวมขนส่ง
	งานไม้แบบ	15.00	ลบ.พ.	200.00	3,000		-	3,000.00	
	ค่าแรงไม้แบบ	15.00	ตร.ม.		-	133.00	1,995.00	1,995.00	
	เหล็กตะแกรง Wiremesh 4 ม.ม.@ 0.20 ซ.ม.	539.00	ตร.ม.	20.00	10,780	5.00	2,695.00	13,475.00	
	เหล็ก SR 24 15 ม.ม.@ 0.50 x 10.00 เมตร	15.00	เส้น	265.93	3,988.95	27.00	405.00	4,393.95	
	เหล็ก SR 24 19 ม.ม.@ 0.50 /100 ม.		ตัน	-	-	27.00	-	-	
	เหล็ก SD 30 16 ม.ม.@ 0.50 ตามยาว		ตัน	-	-	27.00	-	-	
	แอสฟัลท์	10.0000	ลิตร	28.00	280		-	280.00	
	ราคาวัสดุและแรงงานต้นทุน							200,018.27	

ลงชื่อ



(นายไพโรจน์ ข้าประไพ)

ผอ.กองช่าง

ลงชื่อ



(นายไพโรจน์ บุตรชาติ)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

กรรมการ

ลงชื่อ



(นายไพโรจน์ ข้าประไพ)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กรรมการ/เลข