

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมข้ามลำห้วยนาแค บ้านหนองแดง หมู่ 8
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 172,300.-บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน)
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมข้ามลำห้วยนาแค บ้านหนองแดง หมู่ 8
ปริมาณงาน ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ขนาดช่องกว้าง 1.5 เมตร X 1.5 เมตร ยาว 6 เมตร จำนวน 2
ช่อง จำนวน 1 แห่ง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย ตามแบบ อบต. ช่องสามหมอ กำหนด
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2561 เป็นเงิน 172,300.-บาท(หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพัน
สามร้อยบาทถ้วน)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง (ตามเอกสารแนบท้าย)
 - 5.1 แบบ พร.4 และพร.5(ก)
 - 5.2
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1	สิบเอกนิรันดร์ คลังเงิน	ประธานกรรมการ
6.2	นางไพรินทร์ เวียงอินทร์	กรรมการ
6.3	นายภัทรพงศ์ จอกทอง	กรรมการ/เลขานุการ

ประเภทงาน โครงการ ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมข้ามลำห้วยนาแค บ้านหนองแดง หมู่ที่ 8

ปริมาณงาน ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ขนาดช่องกว้าง 1.5 เมตร x 1.5 เมตร ยาว 6 เมตร 2 ช่อง จำนวน 1 แห่ง

พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย ตามแบบ อบต.ช่องสามหมอ กำหนด

สถานที่ดำเนินการ บ้านหนองแดง หมู่ที่ 8 ลำห้วยนาแค

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น


ประมาณการเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ต้นทุนค่าก่อสร้าง	134,850.51	1.2782	172,365.92	-ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % -ภาษี 7 % -เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % -เงินประกันผลงานหัก 0 % -พื้นที่ ปกติ
สรุป รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน				172,365.92	
คิดเป็นค่าก่อสร้างตามงบประมาณเพียง				172,300.00	

ตัวอักษร

หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(สิรินธร คุ้มเงิน)

(นางไพรินทร์ เวียงอินทร์)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

ครู

ลงชื่อ



กรรมการ/เลขานุการ

(นายภัทรพงศ์ จอกทอง)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

รายละเอียดประมาณการราคา

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ โทร./โทรสาร 044 052508

โครงการ ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมข้ามลำห้วยนาแค บ้านหนองแดง หมู่ที่ 8

ปริมาณงาน ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ขนาดช่องกว้าง 1.5 เมตร x 1.5 เมตร ยาว 6 เมตร 2 ช่อง จำนวน 1 แห่ง

พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย ตามแบบ อบต.ช่องสามหมอ กำหนด


สถานที่ดำเนินการ บ้านหนองแดง หมู่ที่ 8 ลำห้วยนาแค

ประมาณการเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ/	ค่าแรงงาน/	ราคารวม	หมายเหตุ
				หน่วย	หน่วย		
1	งานคอนกรีต 1:2:4	22.00	ลบ.ม.	1,762.0	436.00	48,356.00	
2	เหล็กเส้นกลม 6 มม.	30.00	เส้น	48.30	-	1,449.00	
3	เหล็กเส้นข้ออ้อย 12 มม.	135.00	เส้น	161.40	-	21,789.00	
4	เหล็กเส้นข้ออ้อย 16 มม.	15.00	เส้น	336.00	-	5,040.00	
5	ไม้แบบ คัด 70 %	84.00	ตร.ม.	300.00	-	25,200.00	
6	ค่าแรงงานไม้แบบ	120.00	ตร.ม.	-	133.00	15,960.00	
7	ลวดผูกเหล็ก	27.00	กก	26.03	-	702.81	
8	ตะปูตีแบบ	21.00	กก	39.70	-	833.70	
9	งานขุดดิน	50.00	ลบ.ม.	-	95.00	4,750.00	
10	ค่าแรงงานเหล็กเสริม	1,500	ก.ก.	-	3.40	5,100.00	
11	งานเรียงหินใหญ่ท้ายฝายและปูนทราย	14.00	ตร.ม.	350.00	55.00	5,670.00	
12	ป้ายโครงการ	1.00	ชุด	-	-	-	ราคารวมใน f
รวมต้นทุนค่าก่อสร้าง						134,850.51	

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ ลงชื่อ

(ลิบเอกนิรันดร์ คลั่งเงิน)

กรรมการ 

(นางไพรินทร์ เวียงอินทร์)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

ครู

ลงชื่อ



กรรมการ/เลขานุการ

(นายภัทรพงศ์ จอกทอง)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน