

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชนแดน หมู่ที่ 5
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 371,000.-บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
4. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรงนมไปทางบ้านหนองแดงหมู่ที่ 1
ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 170 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 29 มกราคม 2562 เป็นเงิน 371,000.-บาท(สามแสนเจ็ดหมื่น
หนึ่งพันบาทถ้วน)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง (ตามเอกสารแนบท้าย)
 - 5.1 แบบ ปร.4 และปร.5(ก)
 - 5.2
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายไพโรจน์ ขำประไพ ประธานกรรมการ
 - 6.2 นางสาวภัทราพร เวียงชัยภูมิ กรรมการ
 - 6.3 นายภัทรพงศ์ จอกทอง กรรมการ/เลขานุการ

ประเภทงาน โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านชนแดน หมู่ที่ 5

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 5 สายโรงนมไปทางถนนบ้านชนแดนไปบ้านหนองแดง

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคา วันที่ 29 มกราคม 2562

รายละเอียดการดำเนินการ (ตามรูปแบบและรายการ) ราคาอ้างอิงจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ เดือน ธันวาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ต้นทุนค่าก่อสร้าง	284,450.25	1.3074	371,890.26	-ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % -ภาษี 7 % -เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % -เงินประกันผลงานหัก 0 % -พื้นที่ ปกติ
สรุป				รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน	371,890.26
				คิดเป็นค่าก่อสร้างตามงบประมาณเพียง	371,000.00

ตัวอักษร

สามแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน

คิดเป็นตารางเมตรละ

545.59

บาท

ผู้ประมาณการ



นายชางโยธาปฏิบัติงาน

(นายภัทรพงศ์ จอกทอง)

กรรมการและเลขานุการ

เห็นชอบ




ครู

(นางสาวภัทรพร เวียงชัยภูมิ)

กรรมการ

ตรวจ



ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายไพโรจน์ ชำประไพ)

ประธานกรรมการ

รายละเอียดกำหนดราคากลาง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านชนแดน หมู่ที่ 5

ปริมาณงาน - กว้างเฉลี่ย 4 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 170 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจร คอนกรีตไม่น้อยกว่า 680 ตร.ม.

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 5 สายโรจนมไปทางถนนบ้านชนแดนไปบ้านหนองแดง

ประมาณราคา วันที่ 29 มกราคม 2562 อ้างอิงตามแบบ ทถ.2-203 เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดการดำเนินการ (ตามรูปแบบและรายการ) ราคาอ้างอิงจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ เดือน ธันวาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ/	ค่าแรงงาน/	ราคารวม	หมายเหตุ
				หน่วย	หน่วย		
1	ทรายรองพื้น	17.00	ลบ.ม.	100.00	50.00	2,550.00	✓
2	คอนกรีตผสมเสร็จ	102.00	ลบ.ม.	1,837.85	306.00	218,672.70	✓
3	เหล็กตะแกรง 6 มม. @ 0.25 m	680.00	ตร.ม.	48.00	6.00	36,720.00	✓
4	เหล็กเส้นกลม ขนาด 19 มม.*0.50 ม.	12.00	เส้น	615.00	-	7,380.00	✓
5	เหล็กข้ออ้อย ขนาด 12 มม.*0.50 ม.	17.00	เส้น	181.00	-	3,077.00	✓
6	แอสฟัลท์	20.40	ลิตร	20.00	-	408.00	✓
7	งานไม้แบบ	51.00	ตร.ม.	60.00	40.00	5,100.00	✓
8	ค่าแรงแต่งผิวหน้าถนน	680.00	ตร.ม.		5.00	3,400.00	✓
9	ลูกรังไหลทาง	38.25	ลบ.ม.	90.00	30	4,590.00	✓
10	ค่าแรงงานเหล็กเสริม	773.50	กก	-	3.30	2,552.55	✓
11	ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย	-	-	-	รวมใน F
รวมต้นทุนค่าก่อสร้าง						284,450.25	

ผู้ประมาณการ

(นายภัทรพงศ์ จอกทอง)

กรรมการและเลขานุการ

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

เห็นชอบ

(นางสาวภัทราพร เวียงชัยภูมิ)

กรรมการ

ตรวจ

(นายไพโรจน์ ข้าประไพ)

ประธานกรรมการ

ครู

ผู้อำนวยการกองช่าง