

แบบบัญชีแสดงรายละเอียดกำหนดราคากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ  
ประเภท งานอาคาร

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 เส้นทางบ้านนาอิน สิมมาวงศ์-โรมน

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ


สถานที่ดำเนินการ บ้านชนแดน หมู่ที่ 5 อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ


ปริมาณงาน กว้าง 4.00 ม. ยาว 185 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. (จากบ้านนาอิน สิมมาวงศ์-โรมน) คิดเป็นพื้นที่ 740 ตารางเมตร


ตามแบบมาตรฐาน อบต.ช่องสามหมอ

รายละเอียดการดำเนินการ (ตามรูปแบบและรายการ) ราคาอ้างอิงจากสำนักพิมพ์จังหวัดชัยภูมิ เดือน กุมภาพันธ์ 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง เป็นเงิน(บาท)	ค่า Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด เป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	279,957.43	1.3074	366,016.34	
	คอนกรีตเสริมเหล็ก				
	ฝังน้ใจ				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษี 7 %				
ค่าป้ายโครงการ 1 ป้าย					
	รวม			366,016.34	
	ขอใช้งบประมาณ			366,000.00	รวมใน Factor F

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ  
(นายไพโรจน์ ข้าประไพ)  
ผ.ด.กองช่าง

ลงชื่อ  (นางสาวสายรุ่ง หงษ์วิเศษ)  
กรรมการ



ลงชื่อ  กรรมการ/เลขา  
(นายภัทรพงศ์ จอกทอง)  
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน


รายการประมาณการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (มีเหล็กเสริมกลาง) แบบ ป.ร.4 แผ่นที่ 1/1

กิโลกรัม เหล็กทางกว้างเฉลี่ย 0.0 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 185.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
 0.00 เมตร พื้นทึบ 740.00 ตารางเมตร ตารางเมตร - ป/ต.ร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านชนแดน หมู่ที่ 5 ประมาณราคาโดย นายไพโรจน์ ชำประไพ

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงานรวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคา / หน่วย	รวม	ราคา / หน่วย	รวม		
1	งานถางป่าขุดดินขนาดกลาง	-	ตร.ม.		-	3.03	-	-	
2	งานฉีกรวดจราจรคอนกรีต				-				
	- คอนกรีต ค.2 (240ks) ลูกบาศก์	111.00	ลบ.ม.	1,829.44	203,067.84	306.00	33,966.00	237,033.84	
	งานปรับระดับทรายรองพื้น	22.00	ลบ.ม.	200.00	5,500.00	64.00	1,408.00	6,908.00	รวมขนส่ง
	งานไม้แบบ	30.00	ลบ.พ	200.00	6,000		-	6,000	ไม้แบบกว้าง 0.15ม
	ค่าแรงไม้แบบ	30.00	ตร.ม.		-	133.00	3,990	3,990	
	เหล็กตะแกรง Wiremesh 4 ม.ม.@ 0.20 ช.ม	740.00	ตร.ม.	20.00	14,800	5.00	3,700	18,500	
	เหล็ก SR 24 15 ม.ม.@ 0.50 x 10.00 เมตร	27.00	เส้น	265.93	7,180.11	27.00	729.00	7,105.59	
	เหล็ก SR 24 19 ม.ม.@ 0.50 / 100 ม.		ตัน	-	-	27.00	-	-	
	เหล็ก SD 30 16 ม.ม.@ 0.50 ตามยาว	0.2923	ตัน	-	-	27.00	-	-	
	แอสฟัลท์	15.00	ลิตร	28.00	420.00		-	420.00	
	โพมหนา 3/4"	-	แผ่น	25.00	-		-	-	
	ราคาวัสดุและแรงงานต้นทุน							279,957.43	

ลงชื่อ  ประชานกรรณการ ลงชื่อ  (นางไพโรจน์ ชำประไพ) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรณการ/เลขา (นายไพโรจน์ ชำประไพ) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ผอ.กองช่าง