

สรุปผลประมาณราคา

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

โครงการ ปรับปรุง บ่อขยะตำบลช่องสามหมอ

ปริมาณงาน 2563

- ถางป่าขุดตอ ทำความสะอาดบริเวณบ่อขยะบ่อที่ 1 ขนาดกว้าง 15 เมตร ยาว 60 เมตร คิดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,400 ตารางเมตร
- ถางป่าขุดตอ ทำความสะอาดบริเวณบ่อขยะบ่อที่ 2 ขนาดกว้าง 15 เมตร ยาว 110 เมตร คิดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,650 ตารางเมตร
- ถางป่าขุดตอ ทำความสะอาดบริเวณทิศเหนือบ่อขยะ ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 80 เมตร คิดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,600 ตารางเมตร
- ลงลูกรังถนนรอบบ่อขยะกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.10 เมตร คิดเป็นปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 48 ลบ.ม.
- เทคอนกรีต กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร คิดเป็นพื้นที่ 200 ตารางเมตร

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ/	ค่าแรงงาน/	ราคารวม	หมายเหตุ
				หน่วย	หน่วย		
1	บ่อขยะตำบลช่องสามหมอ						
1.1	งานถางป่าขุดตอขนาดกลาง	5,650.00	ตร.ม.	-	3.41	19,266.50	ราคาน้ำมันดีเซล
1.2	คอนกรีตผสมเสร็จ	20.00	ลบ.ม.	1,837.85	306.00	42,877.00	22.00-22.99 บาท/ลิตร
1.3	เหล็กตระแกรงไว้มเมท ขนาด 3 มม. @ 0.30 ม.	200.00	ตร.ม.	20.00	5.00	5,000.00	
1.4	ไม้แบบ	12.00	ตร.ม.	240.00	133.00	4,476.00	
1.5	ลงลูกรังพร้อมเกลี่ยปรับ	48.00	ลบ.ม.	105.00		5,040.00	ราคาน้ำมันดีเซล
รวมต้นทุนค่าก่อสร้าง (A)						76,659.50	
Factot f						1.3056	
รวมค่าก่อสร้าง						100,086.64	
คิดเป็นค่าก่อสร้างเพียง						100,000.00	

(หนึ่งแสนบาทถ้วน)

กรรมการ



(นายภัทรพงศ์ จอกทอง)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน


กรรมการ



(สิบเอกนิรันดร์ คลั่งเงิน)

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการณ์

ประธานกรรมการ



(นายไพโรจน์ ขำประไพ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

