

แบบบัญชีแสดงรายละเอียดกำหนดราคาากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ

ประเภท งานคอนกรีต

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโสกหาด หมู่ที่ 2

สถานที่ดำเนินการ (จากบ้านนาขี้เืองเดช พงษ์สระพัง-บ้านนางสาวสมจิต ใจะสงค์ หมู่ที่ 2 ต.ช่องสามหมอ อําเภอกอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

ปริมาณงาน กว้าง 3.50 ม. ยาว 154.00 ม.หนา 0.15 ม. คิดเป็นพื้นที่ 539 ตารางเมตร (รูปแบบรายการตาม อบต.กำหนด)

ตามแบบมาตรฐาน

รายละเอียดการดำเนินการ (ตามรูปแบบและรายการ) ราคาอ้างอิงจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ เดือน กุมภาพันธ์ 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง		ค่า Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด เป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
		ค่าวัสดุและค่าแรง	เป็นเงิน(บาท)			
1	ประเภทงานทาง			1.3074	261,503.89	
	คอนกรีตเสริมเหล็ก		200,018.27			
	เงินใน					
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %					
	ภาษี					
	ค่าป้ายโครงการ 1 ป้าย					
	รวม				261,503.89	รวมใน Factor F
	ขอแจ้งงบประมาณ				261,000.00	

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

ลงชื่อ



กรรมการ

ลงชื่อ



กรรมการ/เลขา

(นายไพโรจน์ ชำประไพ)

(สิบเอกจักรพงษ์ วิไลวรรณ)

(นายภัทรพงศ์ จอกทอง)

ผ.อ.กองช่าง

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

รายการประมาณการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก


กว้าง 3.50 เมตร ยาว 154.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
 ลูกครึ่งหลอดทางกว้างเฉลี่ย 0.00 เมตร พื้นที่ 539.00 ตารางเมตร
 ประมาณราคาโดย นายไพโรจน์ ข้าประไพ บ/ต.ร.ม.

ประมาณราคาโดย นายไพโรจน์ ข้าประไพ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโสกหาด หมู่ที่ 2

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงานรวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวม	ราคา/หน่วย	รวม		
1	งานฉาบปูนอุดรอยร้าวกลาง	-	ตร.ม.	-	-	3.03	-	-	
2	งานฉาบปูนอุดรอยร้าวคอนกรีต	-	-	-	-	-	-	-	
	- คอนกรีต ค.2 (240ksc) ลูกบาศก์	80.85	ลบ.ม.	1,829.44	147,910.22	306.00	24,740.10	172,650.32	
	งานปรับระดับทรายรองพื้น	16.00	ลบ.ม.	200.00	3,200	64.00	1,024.00	4,224.00	รวมขนส่ง
	งานไม้แบบ	15.00	ลบ.พ	200.00	3,000	-	-	3,000.00	
	ค่าแรงไม้แบบ	15.00	ตร.ม.	-	-	133.00	1,995.00	1,995.00	
	เหล็กตะแกรง Wiremesh 4 ม.ม.@ 0.20 ซ.ม	539.00	ตร.ม.	20.00	10,780	5.00	2,695.00	13,475.00	
	เหล็ก SR 24 15 ม.ม.@ 0.50 x 10.00 เมตร	15.00	เส้น	265.93	3,988.95	27.00	405.00	4,393.95	
	เหล็ก SR 24 19 ม.ม.@ 0.50 /100 ม.	-	ตัน	-	-	27.00	-	-	
	เหล็ก SD 30 16 ม.ม.@ 0.50 ตามยาว	0.2433	ตัน	-	-	27.00	-	-	
	แอสฟัลท์	10.0000	ลิตร	28.00	280	-	-	280.00	
	โพมหนา 3/4"	-	แผ่น	25.00	-	-	-	-	
	ราคาวัสดุและแรงงานต้นทุน							200,018.27	


ลงชื่อ



(นายไพโรจน์ ข้าประไพ)

ผอ.กองช่าง


ลงชื่อ



(สิบเอกจักรพงษ์ วิไลวรรณ)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

ลงชื่อ



(นายภัทรพงศ์ จอกทอง)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กรรมการ/เลขา