

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 3
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 217,000.-บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
4. ลักษณะงานโดยสังเขป ปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 3 สายบ้าน
นายหลอด แก้วสำราญ - บ้านนายชูเกียรติ หน้าดีแท้ ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 165 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 19 เมษายน 2562 - เป็นเงิน 217,000.-บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ด
พันบาทถ้วน)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง (ตามเอกสารแนบท้าย)
 - 5.1 แบบ ปร.4 และปร.5(ก)
 - 5.2
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายไพโรจน์ ชำประไพ	ประธานกรรมการ
6.2 นางจิตติตา หิรัญคำ	กรรมการ
6.3 นายภัทรพงศ์ จอกทอง	กรรมการ/เลขานุการ

ประเภทงาน โครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านหนองหว่า หมู่ที่ 3
 สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 3 สายบ้านนายหลอด แก้วสำราญ-บ้านนายชูเกียรติ หน้าดีแท้
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณราคา วันที่ 19 เมษายน 2562

รายละเอียดการดำเนินการ (ตามรูปแบบและรายการ) ราคาอ้างอิงจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ เดือน มีนาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ต้นทุนค่าก่อสร้าง	166,254.00	1.3074	217,360.48	-ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % -ภาษี 7 % -เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % -เงินประกันผลงานหัก 0 % -พื้นที่ ปกติ
สรุป รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน				217,360.48	
คิดเป็นค่าก่อสร้างตามงบประมาณเพียง				217,000.00	

ตัวอักษร

สองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน

คิดเป็นตารางเมตรละ

328.79

บาท

ผู้ประมาณการ



นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(นายภัทรพงศ์ จอกทอง)

กรรมการและเลขานุการ

เห็นชอบ




หัวหน้าสำนักปลัด

(นางจิตติดา หิรัญคำ)

กรรมการ

ตรวจ



ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายไพโรจน์ ชำประไพ)

ประธานกรรมการ

รายละเอียดกำหนดราคากลาง

โครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านหนองหัว หมูที่ 3

ปริมาณงาน - กว้างเฉลี่ย 4 ม. หนา 0.1 ม. ยาว 165 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจร คอนกรีตไม่น้อยกว่า 660 ตร.ม.

สถานที่ดำเนินการ หมูที่ 3 สายบ้านนายหลอด แก้วสำราญ-บ้านนายชูเกียรติ หน้าดีแท้

ประมาณราคา วันที่ 19 เมษายน 2562

อ้างอิงตามแบบ อบต.ช่องสามหมอ

รายละเอียดการดำเนินการ (ตามรูปแบบและรายการ) ราคาอ้างอิงจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ เดือน มีนาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ/	ค่าแรงงาน/	ราคารวม	หมายเหตุ
				หน่วย	หน่วย		
1	คอนกรีตผสมเสร็จ	66.00	ลบ.ม.	1,837.00	306.00	141,438.00	
2	เหล็กตะแกรง 4 มม. @ 0.20 m	660.00	ตร.ม.	22.00	5.00	17,820.00	
3	แอสฟัลท์	19.80	ลิตร	20.00	-	396.00	
4	งานไม้แบบ	33.00	ตร.ม.	60.00	40.00	3,300.00	
5	ค่าแรงตั้งผิวหน้าถนน	660.00	ตร.ม.		5.00	3,300.00	
6	ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย	-	-	-	รวมใน F
รวมต้นทุนค่าก่อสร้าง						166,254.00	

ผู้ประมาณการ

(นายภัทรพงศ์ จอกทอง)

กรรมการและเลขานุการ

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

เห็นชอบ

(นางจิตติศา ศิริยุคำ)

กรรมการ

หัวหน้าสำนักปลัด

ตรวจ

(นายไพโรจน์ ข้าประไพ)

ประธานกรรมการ

ผู้อำนวยการกองช่าง