

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ติดตั้งเสาสัญญาณรับส่งวิทยุ (เสาสูง)
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัด
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 90,000-บาท (เก้าหมื่นบาทถ้วน)
4. ลักษณะงานโดยสังเขป ติดตั้งเสาสัญญาณรับส่งวิทยุ (เสาสูง) ปริมาณงาน ก่อสร้างเสาสัญญาณรับส่งวิทยุ สูงไม่น้อยกว่า 15 เมตร ตามรูปแบบและรายการ
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 9 กันยายน 2563 เป็นเงิน 83,000-บาท (แปดหมื่นสามพันบาทถ้วน)
6. บัญชีประมาณการราคากลาง (ตามเอกสารแนบท้าย)
  - 6.1 แบบ ปร.4 และปร.5(ก)
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - 7.1 นายไพโรจน์ จำประไพ ประธานกรรมการ
  - 7.2 นายธนะพัฒน์ ปรีชาเชาว์กุลศิริ กรรมการ
  - 7.3 นายภัทรพงศ์ จอกทอง กรรมการ/เลขานุการ

สรุปผลประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ โทร./โทรสาร 044-052-508

โครงการ ติดตั้งเสาสัญญาณรับส่งวิทยุ (เสาสูง)

ปริมาณ ก่อสร้างเสาสัญญาณรับส่งวิทยุ สูงไม่น้อยกว่า 15 เมตร ตามรูปแบบและรายการ

สถานที่ดำเนินการ ด้านหน้ากองสวัสดิการสังคม อบต.ช่องสามหมอ

คำนวณราคาเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ต้นทุนค่าก่อสร้าง	63,766.86	1.3056	83,254.01	-ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % -ภาษี 7 % -เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % -เงินประกันผลงานหัก 0 % -พื้นที่ ปกติ
สรุป รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน				83,254.01	
คิดเป็นค่าก่อสร้างตามงบประมาณเพียง				83,000.00	

ตัวอักษร

แปดหมื่นสามพันบาทถ้วน

ลงชื่อ




กรรมการ

(นายภัทรพงศ์ จอกทอง)

นายช่างโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายธนวัฒน์ ปรีชาเชาวกุลศิริ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นายไพโรจน์ ขำประไพ)

ผอ.กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ โทร./โทรสาร 044-052-508

โครงการ ติดตั้งเสาสัญญาณรับส่งวิทยุ (เสาสูง)

ปริมาณงานก่อสร้างเสาสัญญาณรับส่งวิทยุ สูงไม่น้อยกว่า 15 เมตร ตามรูปแบบและรายการ

สถานที่ดำเนินการ ด้านหน้ากองสวัสดิการสังคม อบต.ช่องสามหมอ

คำนวณราคาเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ ต่อหน่วย	ค่าแรงงาน ต่อหน่วย	รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	คอนกรีตผสมเสร็จ	0.66	ลบ.ม.	1,837.85	306.00	1,414.94	
2	คอนกรีตหยาบ	1.00	ลบ.ม.	1,486.92	306.00	1,792.92	
3	ทรายหยาบ	1.00	ลบ.ม.	560.00		560.00	
4	เหล็ก RB 9 มม.	25.00	เส้น	89.00		2,225.00	
5	เหล็ก DB 12 มม.	4.00	เส้น	152.00		608.00	
6	เหล็กกลม 2" นิ้ว 2.3 มม.	8.00	ท่อน	357.00		2,856.00	
7	แผ่นเหล็กกลม ขนาด 0.20 ม. หน้า 9 มม.	9.00	แผ่น	80.00		720.00	
8	เหล็กแผ่นสี่เหลี่ยมหนา 9 มม. ขนาด 0.05*0.05*0.05 ม.	12.00	แผ่น	50.00		600.00	
9	น๊อต 4 หุน	9.00	ตัว	20.00		180.00	
10	เหล็ก RB 15 มม. ปลายด้านหนึ่งตีฟเกลียว	3.00	ตัว	40.00		120.00	
11	ค่าแรงเชื่อมเหล็ก	160.00	กก.		12.00	1,920.00	พร้อมลวดเชื่อม
12	ลิกั่นสนิม ขนาด 3.785 ลิตร	2.00	แกลลอน	360.00		720.00	
13	โตโพล 4 stact แบบปีกผีเสื้อ	1.00	ตัว	7,500.00		7,500.00	
14	สายนำสัญญาณ RG 6	30.00	เมตร	100.00		3,000.00	รวมค่าแรงติดตั้ง
15	ข้อต่อ PL 259 หัวท้าย	2.00	ตัว	250.00		500.00	รวมค่าแรงติดตั้ง
16	ทองเหลืองหล่อฟ้า ชนิดสามแฉก รวมฐาน	2.00	ตัว	2,900.00		5,800.00	รวมค่าแรงติดตั้ง
17	สายสลิง	100.00	เมตร	70.00		7,000.00	รวมค่าแรงติดตั้ง
18	สายอากาศ 8 db เตินสายจากเครื่องรับ-เสา	30.00	เมตร	150.00		4,500.00	รวมค่าแรงติดตั้ง
19	เสาหล่อฟ้าขนาด 5/8*100 cm	1.00	เสา	2,400.00		2,400.00	รวมค่าแรงติดตั้ง
20	แท่งกราว ขนาด 5/8*6 รูนเต็ม	1.00	แท่ง	1,000.00		1,000.00	รวมค่าแรงติดตั้ง
21	ค่ารถเข็นยกตั้งเสาสัญญาณ	1.00	งาน		12,000.00	12,000.00	
22	แอลโบลท์ กวาวไนซ์	3.00	ท่อน	350.00	-	1,050.00	
23	จิปจิปสลิง 5/16	45.00	อัน	50.00	-	2,250.00	
24	เกลียวเร่งเหล็ก1/2	6	ตัว	250.00	-	1,500.00	รวมลวดเชื่อม
25	สายไฟกราวด์หล่อฟ้า	20	เมตร	25.00	-	500.00	
26	สมอบกข้อข้อย 5/8*50 ซม.	3.00	อัน	350.00	-	1,050.00	
<b>ยอดยกไป</b>						<b>63,766.86</b>	

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายภัทรพงศ์ จอกทอง)

นายช่างโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายชนพัฒน์ ปรีชาเขาวกุลศิริ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นายไพโรจน์ ชำประไพ)

ผอ.กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ