

ประเภทงาน โครงการขุดลอกลำห้วยนาแค บ้านหนองหัว หมู่ที่ 3

ปริมาณงาน 1.ขุดลอกลำห้วย ปากบนกว้างเฉลี่ย 12 เมตร ปากล่าง กว้างเฉลี่ย 6 เมตร ยาว 400 เมตร ลึกเฉลี่ยจากเดิม 1 เมตร คิดเป็นปริมาตรดินขุด 4,080 ลูกบาศก์เมตร

สถานที่ดำเนินการ ลำห้วยนาแค บ้านหนองหัว หมู่ที่ 3 จุดเชื่อมต่อลำห้วยสามหมอ

ประมาณการตามแบบ ปจ.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ต้นทุนค่าก่อสร้าง	101,347.20	1.3375	135,551.88	-ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % -ภาษี 7 % -เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % -เงินประกันผลงานหัก 0 % -พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			135,551.88	
	คิดเป็นค่าก่อสร้างตามงบประมาณเพียง			135,000.00	

ตัวอักษร

หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน

ลงชื่อ


 (นายจักรพงษ์ จอกทอง)
 นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน

กรรมการ

ลงชื่อ


 (สิปปะกนิรันดร์ คลังเงิน)

กรรมการ

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ลงชื่อ


 (นายไพโรจน์ ชำประไพ)

ประธานกรรมการ

ผู้อำนวยการกองช่าง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ โทร.044052508

โครงการขุดลอกลำห้วยนาแค บ้านหนองหว่า หมู่ที่ 3

ปริมาณงาน 1.ขุดลอกลำห้วย ปากบนกว้างเฉลี่ย 12 เมตร ปากล่าง กว้างเฉลี่ย 6 เมตร ยาว 400 เมตร ลึกเฉลี่ยจากเดิม 1 เมตร คิดเป็นปริมาตรดินขุด 4,080 ลูกบาศก์เมตร

สถานที่ดำเนินการ ลำห้วยนาแค บ้านหนองหว่าหมู่ที่ 3 จุดเชื่อมต่อลำห้วยสามหมอ

ประมาณการเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ/	ค่าแรงงาน/	ราคารวม	หมายเหตุ
				หน่วย	หน่วย		
1	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด-เหียง	4,080.00	ลบ.ม.		24.84	101,347.20	ราคาน้ำมัน 20.00-20.99
รวมต้นทุนค่าก่อสร้าง						101,347.20	

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายภัทรพงศ์ จอกทอง)

นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน

ลงชื่อ



กรรมการ

(สิบเอกนิรันดร์ คลั่งเงิน)

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นายไพโรจน์ ชำประไพ)

ผู้อำนวยการกองช่าง