

ประเภทงาน โครงการซ่อมแซมลำห้วยยาง

ปริมาณงาน 1.ขุดดินซ่อมแซมลำห้วย กว้างเฉลี่ย 10 เมตร ยาว 50 เมตร ลึก 3.00 เมตร คิดเป็นปริมาตรดินขุด 1,500 ลูกบาศก์เมตร

2.ขุดลอกหน้าฝาย กว้างเฉลี่ย 15 เมตร ยาว 50 เมตร ลึก 1.00 เมตร คิดเป็นปริมาตรดินขุด 1,250 ลูกบาศก์เมตร

สถานที่ดำเนินการ ลำห้วยยางบริเวณที่ชำรุด

ประมาณการตามแบบ ปจ.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ต้นทุนค่าก่อสร้าง	61,875.00	1.3375	82,757.81	-ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % -ภาษี 7 % -เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % -เงินประกันผลงานหัก 0 % -พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			82,757.81	
	คิดเป็นค่าก่อสร้างตามงบประมาณเพียง			82,700.00	

ตัวอักษร

แปดหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน

ลงชื่อ

  
 (นายจักรพงษ์ จอกทอง)  
 นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน

กรรมการ

ลงชื่อ

  
 (นายธเนพัฒน์ ปรีชเชาชากุลศิริ)

กรรมการ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ลงชื่อ

  
 (นายไพโรจน์ ชำประไพ)

ประธานกรรมการ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ โทร.044052508

โครงการซ่อมแซมลำห้วยยาง

ปริมาณงาน 1.ขุดดินซ่อมแซมลำห้วย กว้างเฉลี่ย 10 เมตร ยาว 50 เมตร ลึก 3.00 เมตร คิดเป็นปริมาตรดินขุด 1,500 ลูกบาศก์เมตร

2.ขุดลอกหน้าฝาย กว้างเฉลี่ย 15 เมตร ยาว 50 เมตร ลึก 1.00 เมตร คิดเป็นปริมาตรดินขุด 1,250 ลูกบาศก์เมตร

สถานที่ดำเนินการ ลำห้วยยางบริเวณที่ชำรุด

ประมาณการเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ/	ค่าแรงงาน/	ราคารวม	หมายเหตุ
				หน่วย	หน่วย		
1	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด-ขน ระยะทางไม่เกิน 1 กิโลเมตร	1,500.00	ลบ.ม.		28.83	43,245.00	ราคากำหนด 20.00-20.99
2	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด-เหวียง	750.00	ลบ.ม.		24.84	18,630.00	ราคากำหนด 20.00-20.99
รวมต้นทุนค่าก่อสร้าง						61,875.00	

ลงชื่อ

  
(นายภัทรพงศ์ จอกทอง)  
นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน

กรรมการ


ลงชื่อ

  
(นายชนพัฒน์ ปรีชาเชาว์กุลศิริ)

กรรมการ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ลงชื่อ

  
(นายไพโรจน์ ชำประไพ)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ