

แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

โครงการ ก่อสร้างประปาหมู่บ้านผิวดินขนาดกลาง บ้านสายบัวแดง หมู่ที่ 6 ตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

ประเภท งานอาคาร

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสายบัวแดง หมู่ที่ 6 ตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

แบบเลขที่ แบบกรมทรัพยากรน้ำ

ประมาณราคาตามแบบ ปร.5(ข) จำนวน 1 แผ่น ปร.4 จำนวน 43 แผ่น และปร.4(พ) จำนวน 4 แผ่น

ประมาณราคา โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 60

| ลำดับที่ | รายการ | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน เป็นเงิน(บาท) | Factor F | ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท) | หมายเหตุ |
|----------|---|--|----------|--|----------|
| 1 | โรงสูบน้ำจำนวน 1 หลัง แบบเลขที่ 412003 | 106,636.50 | | | |
| 2 | วางระบายน้ำ แบบเลขที่ 911001 | 16,961.11 | | | |
| 3 | ป้ายการประปา แบบเลขที่ 921006 | 3,965.67 | | | |
| 4 | ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส แบบเลขที่ 991043 | 6,559.00 | | | |
| 5 | ประตูรั้ว แบบเลขที่ 921006 | 37,314.63 | | | |
| 6 | การประสานท่อระหว่างระบบ แบบเลขที่ 991014 | 76,832.70 | | | |
| 7 | การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดิบ แบบเลขที่ 911013 | 15,250.73 | | | |
| 8 | การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี แบบเลขที่ 911013 | 15,250.73 | | | |
| 9 | สะพานพักตะกอน แบบเลขที่ 991014 | 10,050.00 | | | |
| 10 | ทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดินจำนวน 1 จุด | 13,500.00 | | | |
| 11 | การประสานระบบไฟฟ้าภายใน | 13,730.00 | | | |
| 12 | ระบบกรองน้ำผิวดิน ขนาด 5 ลบ.ม./ชม.แบบเลขที่ 1141005 | 468,730.60 | | | |
| 13 | ถังน้ำใสขนาด 25 ลบ.ม. แบบเลขที่ 2211025 | 181,872.59 | | | |
| 14 | หอดังสูงขนาด 15 ลบ.ม. แบบเลขที่ 3111015 | 428,977.23 | | | |
| | | | | | |
| | รวมยอดยกไป | 1,395,631.49 | | | |

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางชนานา สุภักดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายไพโรจน์ ขำประไพ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุรจชัย จันเรืองศรี)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ/ผู้อนุมัติ

(นายเสกสรรค์ จอสูงเนิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ

แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

โครงการ ก่อสร้างประปาหมู่บ้านผิวดินขนาดกลาง บ้านสายบัวแดง หมู่ที่ 6 ตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

ประเภท งานอาคาร

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสายบัวแดง หมู่ที่ 6 ตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

แบบเลขที่ แบบกรมทรัพยากรน้ำ

ประมาณราคาตามแบบ ปร.5(ข) จำนวน 1 แผ่น ปร4 จำนวน 43 แผ่น และปร4(พ) จำนวน 4 แผ่น

ประมาณราคา โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 60

| ลำดับที่ | รายการ | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน เป็นเงิน(บาท) | Factor F | ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท) | หมายเหตุ |
|----------|---|--|----------|--|----------|
| | รวมยอดยกมา | 1,395,631.49 | | | |
| 15 | ระบบท่อส่งน้ำดิบ | 80,152.25 | | | |
| 16 | ระบบท่อจ่ายน้ำประปา | 217,264.23 | | | |
| | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินทั้งสิ้น | 1,693,047.97 | 1.3040 | 2,207,734.55 | |
| | เงื่อนไข | | | | |
| | เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % | | | | |
| | เงินประกันผลงานหัก 0 % | | | | |
| | ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % | | | | |
| | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % | | | | |
| | ส่วนที่ 2 ค่าใช้จ่ายพิเศษตาม ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ ข้อกำหนด | 135,676.00 | | 135,676.00 | |
| สรุป | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น | | | 2,343,410.55 | |
| | คิดเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ | | | 2,343,000.00 | |
| | ตัวอักษร (สองล้านสามแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน) | | | | |

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางชนากา สุภักดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายไพโรจน์ ขำประไพ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุวัจชัย จันเรืองศรี)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ/ผู้อนุมัติ

(นายเสกสรรค์ จอสูงเนิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคาากลาง

กลุ่มงาน/งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลของสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ แบบ ปร .4 แผ่นที่ 1/4

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างประปาหมู่บ้านผิวดินขนาดกลาง บ้านสายบัวแดง หมู่ที่ 6 องค์การบริหารส่วนตำบลของสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสายบัวแดง หมู่ที่ 6 ตำบลของสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ แบบเลขที่ 412003

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลของสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

ปริมาณงาน ก่อสร้างประปาหมู่บ้านผิวดินขนาดกลาง ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ ดำเนินราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 60

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ | | ค่าแรงงาน | | ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|--------|-------|------------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | งานดิน | | | | | | | | |
| | 1.1 ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน | 4.00 | ลบ.ม. | - | - | 125.00 | 500.00 | 500.00 | |
| | 1.2 ทรายหยาบ.ทรายหยาบรองพื้น | 1.50 | ลบ.ม. | 481.96 | 722.94 | 91.00 | 136.50 | 859.44 | |
| 2 | งานแบบหล่อ | | | | | | | | |
| | 2.1 ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % | 23.00 | ตร.ม. | 400.00 | 9,200.00 | 133.00 | 3,059.00 | 12,259.00 | |
| | 2.2 ตะปู | 6.00 | กก. | 39.70 | 238.20 | - | - | 238.20 | |
| 3 | งานคอนกรีต | | | | | | | | |
| | 3.1 คอนกรีต 1:3:5 | 0.20 | ลบ.ม | 1,500.00 | 300.00 | 398.00 | 79.60 | 379.60 | |
| | 3.2 คอนกรีต 1:2:4 (ที่เม้นต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.) | 4.00 | ลบ.ม | 1,713.00 | 6,852.00 | 498.00 | 1,992.00 | 8,844.00 | |
| 4 | งานเหล็ก | | | | | | | | |
| | 4.1 เหล็กเส้นกลม dia. 6 มม.(2.22 กก./เส้น) | 27.00 | กก | 21.02 | 567.54 | 4.10 | 110.70 | 678.24 | |
| | 4.2 เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น) | 280.00 | กก. | 20.50 | 5,740.00 | 4.10 | 1,148.00 | 6,888.00 | |
| | 4.3 เหล็กเส้นข้อต่อย dia. 12 มม. (8.88 กก./เส้น) | 108.00 | กก | 18.57 | 2,005.56 | 3.30 | 356.40 | 2,361.96 | |
| | 4.4 เหล็กข้อต่อย dia. 16 มม. (15.8 กก./เส้น) | 52.00 | กก | 16.51 | 858.52 | 3.30 | 171.60 | 1,030.12 | |
| | 4.5 วัสดุเหล็ก No 18 | 6.00 | กก | 21.78 | 130.68 | - | - | 130.68 | |
| | รวมย่อยกันไป | | | | | | | 34,169.24 | |

Signature and Stamp area with handwritten text.

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคากลาง

กลุ่มงาน/งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลของสามหมอบ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างประปาหมู่บ้านผืนดินขนาดกลาง บ้านสายบัวแดง หมู่ที่ 6 องค์การบริหารส่วนตำบลของสามหมอบ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสายบัวแดง หมู่ที่ 6 ตำบลของสามหมอบ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลของสามหมอบ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

ปริมาณงาน ก่อสร้างประปาหมู่บ้านผืนดินขนาดกลาง ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 60

แบบเลขที่ 412003

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุของ | | ค่าแรงงาน | | ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|------------|--|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|-----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| รวมยอดยกมา | | | | | | | | | |
| 5 | งานโครงสร้าง | | | | | | | | |
| | 5.1เหล็ก LG 100x100x2.3 มม. ยาว 6 ม.กลางสี่เหลี่ยม | 2.00 | ท่อน | 1,274.00 | 2,548.00 | 300.00 | 600.00 | 3,148.00 | |
| | 5.2เหล็ก C 75x45x15x2.3 มม. ยาว 6 ม. | 7.00 | ท่อน | 457.00 | 3,199.00 | 170.00 | 1,190.00 | 4,389.00 | |
| | 5.3เหล็ก LG 50x50x2.3 มม. ยาว 6 ม. | 7.00 | ท่อน | 625.00 | 4,375.00 | 140.00 | 980.00 | 5,355.00 | |
| | 5.4 เหล็ก LG38x38x2 มม. ยาว 6 ม.กลางสี่เหลี่ยม | 4.00 | ท่อน | 370.00 | 1,480.00 | 100.00 | 400.00 | 1,880.00 | |
| | 5.5 แผ่นเหล็ก 0.10x0.10 ม.หนา 4.5 มม | 8.00 | แผ่น | 45.00 | 360.00 | - | - | 360.00 | |
| | 5.6กระเบื้องที่เมินดียวหินแผ่นลอนคู่ 0.50x1.20 ม.หนา 5 มม. | 62.00 | แผ่น | 60.75 | 3,766.50 | 11.00 | 682.00 | 4,448.50 | |
| | 5.7 ครอบกระบะเบี่ยงชนิดปรับมุม | 13.00 | ชุด | 84.12 | 1,093.56 | - | - | 1,093.56 | |
| | 5.8 ขอยึดกระเบื้อง | 62.00 | ตัว | 4.00 | 248.00 | - | - | 248.00 | |
| 6 | งานผนังก่ออิฐ | | | | | | | | |
| | 6.1 ก่ออิฐมุมอู 1/2 แผ่น | 22.00 | ตร.ม | 243.00 | 5,346.00 | 89.00 | 1,958.00 | 7,304.00 | |
| | 6.2 ก่อที่เมินดับลิค (19x39x9 ซม.) | 1.90 | ตร.ม | 188.00 | 357.20 | 60.00 | 114.00 | 471.20 | |
| 7 | งานฉาบปูน | | | | | | | | |
| | 7.1 ฉาบปูนเรียบธรรมดา | 46.00 | ตร.ม | 65.00 | 2,990.00 | 82.00 | 3,772.00 | 6,762.00 | |
| รวมยอดยกไป | | | | | | | | | 69,628.50 |

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคากลาง

กลุ่มงาน/งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลของสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ แบบ ปร 4 หน้าที่ 3/4

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างประปาหมู่บ้านผืนดินขนาดกลาง บ้านสายบัวแดง หมู่ที่ 6 องค์การบริหารส่วนตำบลของสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสายบัวแดง หมู่ที่ 6 ตำบลของสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ แบบเลขที่ 412003

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลของสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

ปริมาณงาน ก่อสร้างประปาหมู่บ้านผืนดินขนาดกลาง ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 14 พ.ค. 60

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ | | ค่าแรงงาน | | ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|-------|--------|------------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 8 | งานสี | | | | | | | 69,628.50 | |
| | 8.1 ทาสีพลาตติก | 69.00 | ตร.ม | 40.00 | 2,760.00 | 30.00 | 2,070.00 | 4,830.00 | |
| | 8.2 ทาสีน้ำมัน | 15.00 | ตร.ม | 45.00 | 675.00 | 38.00 | 570.00 | 1,245.00 | |
| 9 | งานอื่นๆ | | | | | | | | |
| | 9.1 ไม้กระเบื้องแผ่นเรียบหนา 6 มม. + เกร้าไม้ @ 0.60 ม. | 23.00 | ตร.ม. | 384.00 | 8,832.00 | 92.00 | 2,116.00 | 10,948.00 | |
| | 9.2 ไม้เนื้อแข็ง 1x8 นิ้ว | 2.00 | ลบ.ฟุต | 822.00 | 1,644.00 | - | - | 1,644.00 | |
| | 9.3 มีดจับทองเหลือง 4 นิ้ว | 1.00 | อัน | 35.00 | 35.00 | - | - | 35.00 | |
| | 9.4 สายพู่พร้อมกุญแจ | 1.00 | ชุด | 280.00 | 280.00 | - | - | 280.00 | |
| | 9.5 ปานพับเหล็ก 4 นิ้ว | 3.00 | อัน | 30.00 | 90.00 | - | - | 90.00 | |
| | 9.6 แผ่นเหล็ก 0.02x0.20 ม. หนา 4.5 | 4.00 | แผ่น | 70.00 | 280.00 | - | - | 280.00 | |
| | 9.7 เหล็กแบน 1x 1/4 นิ้ว ยาว 6 ม. | 7.20 | เส้น | 195.00 | 1,404.00 | - | - | 1,404.00 | |
| | 9.8 เหล็ก LG 50x 50x2.3 มม. ยาว 6 ม. กลวงสี่เหลี่ยม | 6.00 | ท่อน | 586.00 | 3,516.00 | - | - | 3,516.00 | |
| | 9.9 ค่าแรงงานติดตั้ง | 1.00 | เหมา | - | - | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| | 9.10 ลวดตาข่ายปสี่เหลี่ยมจัตุรัส หรือ ขนมเปียกปูน dai ไม้หน้อยกว่า 2.5 มม. ขนาดช่อง 38 มม. | 7.20 | ตร.ม. | 110.00 | 792.00 | 40.00 | 288.00 | 1,080.00 | |
| | 9.11 ท่อ PVC ยาว 4 ม. ชั้น 5 ปลดเรียบ dia 2" | 1.00 | ท่อน | 110.00 | 110.00 | 90.00 | 90.00 | 200.00 | |
| | รวมยอดยกไป | | | | | | | 96,180.50 | |





แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคากลาง

กลุ่มงาน/งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลของสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ แบบ ปร. 4 แผ่นที่ 4/4

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างประปาหมู่บ้านผิวดินขนาดกลาง บ้านสายบัวแดง หมู่ที่ 6 องค์การบริหารส่วนตำบลของสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสายบัวแดง หมู่ที่ 6 ตำบลของสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

แบบเลขที่ 412003

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลของสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

ปริมาณงาน ก่อสร้างประปาหมู่บ้านผิวดินขนาดกลาง ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ ดำเนินราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 60

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ | | ค่าแรงงาน | | ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|----------|-------|------------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 10 | รวมยอดยกมา | | | | | | | 96,180.50 | |
| | งานไฟฟ้า | | | | | | | | |
| | 10.1 หลอดฟลูออโรเรสเซนต์ 36 วัตต์ พร้อมขา, สวิตช์ และอุปกรณ์ | 2.00 | ชุด | 450.00 | 900.00 | 260.00 | 520.00 | 1,420.00 | |
| | 10.2 ฝ้ารับแบบเรียบฝังเรียบผนัง ชนิดมีสายดิน | 1.00 | ชุด | 230.00 | 230.00 | 110.00 | 110.00 | 340.00 | |
| 11 | งานเสาเข็ม | | | | | | | | |
| | 11.1 เสาเข็ม คสล. หรือ คอร. ยาว 6.00 ม. หน้าตัด 180 ตร. ซม. เส้นรอบรูป 77 ซม. | 8.00 | ต้น | 897.00 | 7,176.00 | 190.00 | 1,520.00 | 8,696.00 | |
| | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงิน | ตัวอักษร | | | | | | 106,636.50 | |


(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางชนภา สุภักดี)



(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายไพโรจน์ ขำประไพ)



(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายสุรชัย จันทร์เรืองศรี)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคาากลาง

กลุ่มงาน/งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลของสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ แบบ ป.ร. 4 แผ่นที่ 1/1

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างประปาหมู่บ้านผืนดินขนาดกลาง บ้านสายบัวแดง หมู่ที่ 6 องค์การบริหารส่วนตำบลของสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสายบัวแดง หมู่ที่ 6 ตำบลของสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ แบบเลขที่ 911001

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลของสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

ปริมาณงาน ก่อสร้างประปาหมู่บ้านผืนดินขนาดกลาง ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ กำหนดราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 60

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ | | ค่าแรงงาน | | ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|---------------------------------|--|-------|-------|------------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | ขุดดิน | 0.39 | ลบ.ม | - | - | 125.00 | 48.75 | 48.75 | |
| 2 | ทรายหยาบ, ทรายรองพื้น | 0.03 | ลบ.ม | 481.96 | 14.46 | 91.00 | 2.73 | 17.19 | |
| 3 | คอนกรีต 1: 2: 4 (ที่เมนตีไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.) | 0.05 | ลบ.ม | 1,713.00 | 85.65 | 436.00 | 21.80 | 107.45 | |
| 4 | เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น) | 2.00 | กก. | 20.50 | 41.00 | 4.10 | 8.20 | 49.20 | |
| 5 | ก้อนอิฐมอดู 1/2 แผ่น | 1.00 | ตร.ม. | 243.00 | 243.00 | 89.00 | 89.00 | 332.00 | |
| 6 | ฉาบปูนเรียบธรรมดา | 2.30 | ตร.ม. | 65.00 | 149.50 | 82.00 | 188.60 | 338.10 | |
| รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงิน | | | | | | 533.61 | 359.08 | 892.69 | |

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางชนภา สุภักดี)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายไพโรจน์ ข้าประไพ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุรวิชัย จันเรืองศรี)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคาากลาง

แบบ ปร .4 แผ่นที่ 1/1

กลุ่มงาน/งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลของสามหมอบ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างประปาหมู่บ้านผืนดินขนาดกลาง บ้านสายบัวแดง หมู่ที่ 6 องค์การบริหารส่วนตำบลของสามหมอบ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ


สถานที่ก่อสร้าง บ้านสายบัวแดง หมู่ที่ 6 ตำบลของสามหมอบ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลของสามหมอบ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

ปริมาณงาน ก่อสร้างประปาหมู่บ้านผืนดินขนาดกลาง ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ ดำเนินราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 60

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ | | ค่าแรงงาน | | คำวัสดุ และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---------------------------------|-------|-------|------------------|-----------|--------------|-----------|----------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | วางระบายน้ำ | 19.00 | ม. | 533.61 | 10,138.59 | 359.08 | 6,822.52 | 16,961.11 | |
| | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงิน | | | | | | | 16,961.11 | |

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ




(นางชนภา สุภักดี)



(ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายไพโรจน์ ข้าประไพ)



(นายสุรชัย จันทร์เรืองศรี)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคาากลาง

กลุ่มงาน/งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลของสามหมอบ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/1

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างประปาหมู่บ้านผิวดินขนาดกลาง บ้านสายบัวแดง หมู่ที่ 6 องค์การบริหารส่วนตำบลของสามหมอบ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสายบัวแดง หมู่ที่ 6 ตำบลของสามหมอบ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ แบบเลขที่ 921006

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลของสามหมอบ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

ปริมาณงาน ก่อสร้างประปาหมู่บ้านผิวดินขนาดกลาง ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 60

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ | | ค่าแรงงาน | | ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|---------------------------------|---|-------|-------|------------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| ป้ายกบฏประปา | | | | | | | | | |
| 1 | ชุดดินหลุมฐานราก / ถมดิน | 0.30 | ลบ.ม | - | - | 125.00 | 37.50 | 37.50 | |
| 2 | คอนกรีต 1: 2: 4(สี่เมตรไม่ไ้โดยกว้าง 320 มม./ลบ.ม.) | 0.60 | ลบ.ม | 1,713.00 | 1,027.80 | 436.00 | 261.60 | 1,289.40 | |
| 3 | ท่อเหล็กอบาสสังกะสี dia 2" | 1.00 | ฟุต | 1,074.77 | 1,074.77 | - | - | 1,074.77 | |
| 4 | แผ่นเหล็ก 1.20x2.40 ม. หน้า 2 มม. | 0.50 | แผ่น | 1,100.00 | 550.00 | - | - | 550.00 | |
| 5 | น๊อต dia. 3/8 " ยาว 4" | 6.00 | ตัว | 18.00 | 108.00 | - | - | 108.00 | |
| 6 | หัวเสา อลูมิเนียม dia. 2 " | 2.00 | ชุด | 120.00 | 240.00 | - | - | 240.00 | |
| 7 | ค่าแรงประกอบติดตั้งป้าย | 1.00 | เหมา | - | - | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 8 | ทาสีน้ำมัน | 2.00 | ตร.ม. | 45.00 | 90.00 | 38.00 | 76.00 | 166.00 | |
| รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงิน | | | | | | | | | 3,965.67 |

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางชนภา สุภักดี)

(ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุวิชัย จันทร์ใจศรี)

(นายสุวิชัย จันทร์ใจศรี)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคาากลาง

กลุ่มงาน/งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลของสามหมอก อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ แบบ ป.ร. 4 หน้าที่ 1/1

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ก่อสร้างประปาหมู่บ้านผิวดินขนาดกลาง บ้านสายบัวแดง หมู่ที่ 6 องค์การบริหารส่วนตำบลของสามหมอก อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสายบัวแดง หมู่ที่ 6 ตำบลของสามหมอก อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ แบบเลขที่ 991043

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลของสามหมอก อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

ปริมาณงาน ก่อสร้างประปาหมู่บ้านผิวดินขนาดกลาง ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ ค่าณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 60

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุตั้งของ | | ค่าแรงงาน | | ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|---------------------------------|---|-------|-------|------------------|-----------|--------------|-----------|-----------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | ป้ายบอกกระดะดับน้ำในถังน้ำใส ขนาด 25 ลูกบาศก์เมตร | 1.00 | แผ่น | 2,500.00 | 2,500.00 | - | - | 2,500.00 | |
| 2 | แผ่นเหล็ก 1.20x2.40 ม.หนา 4.5 มม. | 1.00 | เส้น | 165.00 | 165.00 | - | - | 165.00 | |
| 3 | เหล็กแบน 11/4x3/16 นิ้ว ยาว 6 ม. | 1.00 | เส้น | 205.00 | 205.00 | - | - | 205.00 | |
| 4 | เหล็กแบน 11/2x3/16 นิ้ว ยาว 6 ม. | 1.00 | เส้น | 190.00 | 190.00 | - | - | 190.00 | |
| 5 | เหล็กฉาก 25x25x3 มม ยาว 6 ม | 1.00 | เส้น | 405.00 | 405.00 | - | - | 405.00 | |
| 6 | ลูกป็น dia. 0.02 . | 2.00 | ม. | 350.00 | 700.00 | - | - | 700.00 | |
| 7 | เหล็กแกนตัน Ø 25 มม. | 1.00 | ชุด | 220.00 | 220.00 | - | - | 220.00 | |
| 8 | ลวดสลิง Ø 3/16 นิ้ว | 10.00 | ม. | 21.00 | 210.00 | - | - | 210.00 | |
| 9 | แกลลอนจุ 5 ลิตร | 1.00 | ลูก | 15.00 | 15.00 | - | - | 15.00 | |
| 10 | ค่าแรงประกอบติดตั้ง | 1.00 | เหมา | - | - | 1,700.00 | - | 1,700.00 | |
| 11 | ทาสีน้ำมัน | 3.00 | ตร.ม. | 45.00 | 135.00 | 38.00 | 114.00 | 249.00 | |
| รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงิน | | | | | | | | 6,559.00 | |

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (นางชนงภา สุภักดี)

(ลงชื่อ).....กรรมการ (นางสุวิจิตย์ จันเรืองศรี)

(นายไพโรจน์ ชำประไพ)

(นายสุวิจิตย์ จันเรืองศรี)