

รายละเอียดกำหนดราคากลาง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแดง หมู่ที่ 1

ปริมาณงาน - กว้าง 3.5 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ยาว 173 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจร คอนกรีตไม่น้อยกว่า 605.5 ตร.ม.

- วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น 3 ขนาด 0.30 ม. จำนวน 6 ท่อนพร้อมยาแนวถมดินกลบ

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 1 สายบ้านนายบุญหลาย แกมทนทับ-บ้านนายกงเหริญ ชิงชัยภูมิ

ประมาณราคา วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 อ้างอิงตามแบบ ทถ.2-204 เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้อง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ/	ค่าแรงงาน/	ราคารวม	หมายเหตุ
				หน่วย	หน่วย		
1	ทรายรองพื้น	15.00	ลบ.ม.	100.00	50.00	2,250.00	
2	คอนกรีตผสมเสร็จ	90.00	ลบ.ม.	1,837.85	306.00	192,946.50	
3	เหล็กตะแกรง 6 มม. @ 0.25 m	605.50	ตร.ม.	48.00	6.00	32,697.00	
4	เหล็กเส้นกลม ขนาด 19 มม.*0.50 ม.	8.65	เส้น	457.00	-	3,953.05	
5	แอสฟัลท์	18.00	ลิตร	20.00	-	360.00	
6	งานไม้แบบ	51.90	ตร.ม.	70.00	40.00	5,709.00	
7	ค่าแรงตั้งผิวหน้าถนน	605.50	ตร.ม.		5.00	3,027.50	
8	ลูกรังไหลทาง	38.93	ลบ.ม.	110.00	40	5,839.50	
9	ค่าแรงงานเหล็กเสริม	242.20	กก	-	3.30	799.26	
10	ท่อคอนกรีตระบายน้ำคอนกรีต 0.30 ม.	6.00	ท่อน	260.00	80.00	2,040.00	พร้อมยาแนว
11	ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย	-	-	-	รวมใน F
รวมต้นทุนค่าก่อสร้าง						249,621.81	


กรรมการ



นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(นายภัทรพงศ์ จอกทอง)


กรรมการ



ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

(นายพรจ บุดรชาติ)

ประธานกรรมการ



ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายไพโรจน์ ชำประไพ)

ประเภทงาน โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแดง หมู่ที่ 1
 สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 1 สายบ้านนายบุญหลาย แกมทนทับ-บ้านนายกงเหรียญ อิงชัยภูมิ
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณราคา วันที่ 3 กรกฎาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ต้นทุนค่าก่อสร้าง	249,621.81	1.3074	326,355.55	-ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % -ภาษี 7 % -เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % -เงินประกันผลงานหัก 0 % -พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			326,355.55	
	คิดเป็นค่าก่อสร้างตามงบประมาณเพียง			326,300.00	

ตัวอักษร

สามแสนสองหมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน

คิดเป็นตารางเมตรละ

538.89

บาท


กรรมการ



นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(นายภัทรพงศ์ จอกทอง)

กรรมการ



ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

(นายนพรุจ บุตรชาติ)

ประธานกรรมการ



ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายไพโรจน์ ขำประไพ)