

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 350,000.-บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
4. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านโสกหาด หมู่ที่ 2 – บ้านภูทองหมู่ที่ 7 ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 165 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร (ตามแบบมาตรฐานทางหลวงท้องถิ่น ทล2-203 ของกรมทางหลวงชนบท)
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2561 เป็นเงิน 350,000.-บาท(สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง (ตามเอกสารแนบท้าย)
  - 5.1 แบบ ปร.4 และปร.5(ก)
  - 5.2
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - 6.1 นายไพโรจน์ จำประไพ ประธานกรรมการ
  - 6.2 สิบเอกนิรันดร์ คลังเงิน กรรมการ
  - 6.3 นายภัทรพงศ์ จอกทอง กรรมการ/เลขานุการ

ประเภทงาน โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโสกหาด หมู่ที่ 2

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 2 สายบ้านโสกหาด หมู่ที่ 2-บ้านภูทอง หมู่ 7

ประมาณการตามแบบ พร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคา วันที่ 3 สิงหาคม 2561


ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ต้นทุนค่าก่อสร้าง	274,864.98	1.3074	359,358.47	-ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % -ภาษี 7 % -เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % -เงินประกันผลงานหัก 0 % -พื้นที่ ปกติ
สรุป				รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน	359,358.47
				คิดเป็นค่าก่อสร้างตามงบประมาณเพียง	350,000.00

ตัวอักษร

สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน


คิดเป็นตารางเมตรละ

530.3030303

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(สิบเอกนิรันดร์ คลั่งเงิน)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ/เลขานุการ

(นายภัทรพงศ์ จอกทอง)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นายไพโรจน์ ขำประไพ)

ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง

รายละเอียดประมาณการราคา

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโลกหาด หมู่ที่ 2

ปริมาณงาน - กว้างเฉลี่ย 4 ม. หน้า 0.15 ม. ยาว 165 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจร คอนกรีตไม่น้อยกว่า 660 ตร.ม.


สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 2 สายบ้านโลกหาด หมู่ที่ 2-บ้านภูทอง หมู่ 7


ประมาณราคา วันที่ 3 สิงหาคม 2561

อ้างอิงตามแบบ ทถ.2-203 เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดการดำเนินการ (ตามรูปแบบและรายการ) ราคาอ้างอิงจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ เดือน กรกฎาคม 2561


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ/	ค่าแรงงาน/	ราคารวม	หมายเหตุ
				หน่วย	หน่วย		
1	ทรายรองพื้น	16.50	ลบ.ม.	180.00	99.00	4,603.50	
2	คอนกรีตผสมเสร็จ	99.00	ลบ.ม.	1,762.00	306.00	204,732.00	
3	เหล็กตะแกรง 6 มม. @ 0.30 m	660.00	ตร.ม.	48.00	6.00	35,640.00	
4	เหล็กเส้นกลม ขนาด 19 มม.*0.50 ม.	11.00	เส้น	557.00	-	6,127.00	
5	เหล็กข้ออ้อย ขนาด 12 มม.*0.50 ม.	16.50	เส้น	196.00	-	3,234.00	
6	แอสฟัลท์	19.80	ลิตร	20.00	-	396.00	
7	งานไม้แบบ	49.50	ตร.ม.	120.00	80.00	9,900.00	
8	ค่าแรงตั้งผิวหน้าถนน	660.00	ตร.ม.		5.00	3,300.00	
9	ลูกรังไหลทาง	37.13	ลบ.ม.	90.00	30	4,455.00	
10	ค่าแรงงานเหล็กเสริม	750.75	กก	-	3.30	2,477.48	
11	ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย	-	-	-	รวมใน F
<b>รวมต้นทุนค่าก่อสร้าง</b>						<b>274,864.98</b>	

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(กิตติภรณ์รัตน์ คลั่งเงิน)

(ลงชื่อ)  กรรมการ/เลขานุการ  
(นายภัทรพงศ์ จอกทอง)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  
(นายไพโรจน์ ขำประไพ)  
ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง