

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสายบัวแดง หมู่ที่ 6
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 327,400.-บาท (สามแสนสองหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
4. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสายบัวแดง หมู่ที่ 6 สายบ้านสายบัวแดงไปทางถนน 2054 ปริมาณงาน กว้าง 5 เมตร ยาว 124 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2562 เป็นเงิน 327,400.-บาท(สามแสนสองหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง (ตามเอกสารแนบท้าย)
 - 5.1 แบบ ปร.4 และปร.5(ก)
 - 5.2
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายไพโรจน์ ขำประไพ ประธานกรรมการ
 - 6.2 นางสาวนิลวรรณ บุญเย็น กรรมการ
 - 6.3 นายภัทรพงศ์ จอกทอง กรรมการ/เลขานุการ

ประเภทงาน โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านสายบัวแดง หมู่ที่ 6
สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 6 สายบ้านสายบัวแดง ไปทางถนน 2054

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคา วันที่ 12 กรกฎาคม 2561

อ้างอิงราคาตามสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ เดือน กรกฎาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ต้นทุนค่าก่อสร้าง	250,519.10	1.3074	327,528.67	-ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % -ภาษี 7 % -เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % -เงินประกันผลงานหัก 0 % -พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			327,528.67	
	คิดเป็นค่าก่อสร้างตามงบประมาณเพียง			327,400.00	

ตัวอักษร

สามแสนสองหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน

คิดเป็นตารางเมตรละ

528.06

บาท


กรรมการ



นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(นายภัทรพงศ์ จอกทอง)


กรรมการ



เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางสาวนิลวรรณ บุญเย็น)

ประธานกรรมการ



ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายไพโรจน์ ชำประไพ)

รายละเอียดประมาณการราคา

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านสายบัวแดง หมู่ที่ 6

ปริมาณงาน - กว้าง 5 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 124 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจร คอนกรีตไม่น้อยกว่า 620 ตร.ม.

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 6 สายบ้านสายบัวแดง ไปทางถนน 2054

ประมาณราคา วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 อ้างอิงตามแบบ ทถ.2-203 เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิงราคาตามสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ เดือน กรกฎาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ/	ค่าแรงงาน/	ราคารวม	หมายเหตุ
				หน่วย	หน่วย		
1	ทรายรองพื้น	15.50	ลบ.ม.	100.00	50.00	2,325.00	
2	คอนกรีตผสมเสร็จ	93.00	ลบ.ม.	1,837.85	306.00	199,378.05	
3	เหล็กตะแกรง 6 มม. @ 0.25 m	620.00	ตร.ม.	48.00	6.00	33,480.00	
4	เหล็กเส้นกลม ขนาด 19 มม.*0.50 ม.	9.00	เส้น	429.91	-	3,869.19	
5	เหล็กข้ออ้อย ขนาด 12 มม.*0.50 ม.	13.00	เส้น	157.00	-	2,041.00	
6	แอสฟัลท์	18.60	ลิตร	20.00	-	372.00	
7	งานไม้แบบ	37.20	ตร.ม.	70.00	40.00	4,092.00	
8	ค่าแรงแต่งผิวหน้าถนน	620.00	ตร.ม.		5.00	3,100.00	
9	ค่าแรงงานเหล็กเสริม	564.20	กก	-	3.30	1,861.86	
10	ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย	-	-	-	รวมใน F
รวมต้นทุนค่าก่อสร้าง						250,519.10	

กรรมการ

(นายภัทรพงศ์ จอกทอง)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กรรมการ

(นางสาวนิลวรรณ บุญเย็น)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ประธานกรรมการ

(นายไพโรจน์ ขำประไพ)

ผู้อำนวยการกองช่าง