

แบบสรุปประมาณการค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ

ปร.5

ประเภท งานอาคาร

ชื่อโครงการ ขุดวางท่อระบายน้ำเสียพร้อมขยายให้ลดคอนกรีต บ้านหนองแดง หมู่ที่ 8

สถานที่ดำเนินการ ขอย้ายโรงงานไปบ้านนายบัว หนองสระแก้วและไปตามลานคอนกรีต บ้านหนองแดง หมู่ที่ 8 อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

ปริมาณงาน ส่วนที่ 1 ให้ลดคอนกรีตกว้างเฉลี่ย 1.05 ม.หนาเฉลี่ย 0.12 ม. ขุดวางท่อขนาด 0.30 ม. จำนวน 135 ท่อน บ่อพัก 15 บ่อ ความยาวรวม 149 เมตร


ส่วนที่ 2 ให้ลดคอนกรีตกว้างเฉลี่ย 1.50 ม.หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ขุดวางท่อขนาด 0.40 ม. จำนวน 43 ท่อน บ่อพัก 7 บ่อ ความยาวรวม 48 เมตร

ตามแบบมาตรฐาน อบต.กำหนด

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ		ค่า Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		ค่าแรง	เป็นเงิน(บาท)			
1	ประเภทงานอาคาร			1.3074	232,457.33	
	คอนกรีตเสริมเหล็ก		177,801.23			
	เสื่อนใย					
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %					
	ภาษี					
	ค่าป้ายโครงการ 1 ป้าย					
	รวม				232,457.33	
	ขอใช้งบประมาณ				232,000.00	

ลงชื่อ


(นายอนุพงษ์ บุตรชาติ)


ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

ลงชื่อ


(นางสาวสายรุ้ง หงษ์วิเศษ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ลงชื่อ


(นายภัทรพงศ์ จอกทอง)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กรรมการ/เลขา

แบบบัญชีแสดงรายการประมาณการองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ

ประเภทงาน อาคาร



ชื่อโครงการ ขุดวางท่อระบายน้ำเสียพร้อมขยายโหลคอกนกรีต บ้านหนองแดง หมู่ที่ 8

สถานที่ดำเนินการ บ้านหนองแดง บ้านหนองแดง หมู่ที่ 8 ต.ช่องสามหมอ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ

รายละเอียดการดำเนินการ ขยายข้างโรงงานไปบ้านนายบัว หงษ์สระแก้ว และไปตามลานคอกนกรีต (ตามรูปแบบและรายการที่กำหนด)

ประมาณการโดย นายภัทรพงศ์ จอกทอง เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง	รวมราคา	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	ราคารวม			
1	งานดินขุด/ดินถม	121.00	ลบ.ม.			50.00	6,050.00	
2	คอกนกรีต ค.2	37.56	ลบ.ม.	1,762.00	66,180.72	306.00	11,493.36	
3	เหล็กตะแกรง Ø 4มม.@0.20X0.20	189.00	ตร.ม.	25.00	4,725.00	5.00	945.00	
4	ท่อ PVC 2.5"	2.00	ท่อน	200.00	400.00		-	400.00
5	ตัดถนน คสล.	16.00	เมตร		-	150.00	2,400.00	
6	ไม้แบบ	28.00	ตร.ม.	115.00	3,220.00	34.00	952.00	
7	ลวดผูกเหล็ก	3.00	กก.	25.00	75.00		-	75.00
8	เหล็ก Ø 6 มม.	25.00	เส้น	48.00	1,200.00			1,200.00
9	ท่อ Ø 0.30 x1.00 เมตร ชั้น3	135.00	ท่อน	289.00	39,015.00	80.00	10,800.00	พร้อมยาแนว
10	ท่อ Ø 0.40 x1.00 เมตร ชั้น3	43.00	ท่อน	401.00	17,243.00	109.00	4,687.00	พร้อมยาแนว
11	เหล็กฉากขนาด 50*50*4 mm.	21.00	ท่อน	392.00	8,232.00			8,232.00
8	ค่าแรงงานเหล็กเสริม	55.50	กก.			3.30	183.15	
ค่าแรง+ค่าวัสดุเป็นเงินทั้งสิ้น							177,801.23	

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ ลงชื่อ  กรรมการ/เลข
 (นายนพจุช บุตรชาติ) (นางสาวสายรุ้ง หงษ์วิเศษ) (นายภัทรพงศ์ จอกทอง)
 ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน